

Pouvoir Adjudicateur – Maitre d'ouvrage :



COMMUNE DE CROZET

10 PLACE DE LA MAIRIE

01170 CROZET



Téléphone : 04.50.41.41.67

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

TRAVAUX D'AMENAGEMENT DE LA

ROUTE DES MARAIS ET DE LA RUE

DE COLOMBY

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

AMENAGEMENT DE LA ROUTE DES MARAIS ET DE LA RUE DE COLOMBY

| N° Prix | Désignation | Unité | Quantités | Prix unitaire | Montant |
|-----------------------------|---|-------|-----------|---------------|---------|
| 1 | Installation de chantier et signalisation comprenant les démarches administratives (DICT...) | F | 1,00 | | - |
| 2 | Décapage des enrobés de 0 à 6 cm et évacuation en décharge | M2 | 772,00 | | - |
| 3 | Réglage et compactage du fond de forme | M2 | 2 541,00 | | - |
| 4 | Décaissement de la forme de 0 à 15 cm au niveau des points bas, confection des pentes et évacuation si nécessaire | M3 | 128,00 | | - |
| 5 | Fourniture, transport et mise en œuvre mécanique de tout-venant concassé 0/31,5, compactage | M2 | 2 599,00 | | - |
| 6 | Fourniture, transport et mise en œuvre manuelle de tout-venant concassé 0/31,5, compactage | M2 | 498,00 | | - |
| 7 | Fourniture, transport et mise en œuvre mécanique d'un enrobé noir de type BBSG 0/10 à raison de 150 kg/m ² moyen, cylindrage | T | 310,00 | | - |
| 8 | Fourniture, transport et mise en œuvre manuelle d'un enrobé noir de type BBSG 0/10 à raison de 150 kg/m ² moyen, cylindrage pour trottoir et parking | T | 75,00 | | - |
| 9 | Rabotage de la chaussée de 0 à 6 cm et évacuation | M2 | 1 769,00 | | - |
| 10 | Engravures transversales | ML | 58,00 | | - |
| 11 | Reprise de coupes à la scie ou au marteau piqueur | ML | 135,00 | | - |
| 12 | Déplacement de regard à grille comprenant le regard et la grille 40x40 fonte concave | U | 5,00 | | - |
| 13 | Fourniture et mise à la cote de grille fonte 50x50 | U | 9,00 | | - |
| 14 | Fourniture et pose de bordures CS1 béton | ML | 15,00 | | - |
| 15 | Fourniture et pose de bordures CC1 béton | ML | 294,00 | | - |
| 16 | Fourniture et pose de bordures P1 béton | ML | 32,00 | | - |
| 17 | Exhaussement ou abaissement de tampons regards de compteur d'eau | U | 19,00 | | - |
| 18 | Exhaussement ou abaissement de tampons regards de branchement EU | U | 19,00 | | - |
| 19 | Exhaussement ou abaissement de tampons de visite EU et AEP 850 "nouveau" | U | 15,00 | | - |
| 20 | Mise à la cote de bouches à clé | U | 27,00 | | - |
| 21 | Exhaussement ou abaissement de tampons de visite EU et AEP 850 "ancien" (hors fourniture) | U | 14,00 | | - |
| 22 | Exhaussement ou abaissement de chambres PTT type L2T | U | 8,00 | | - |
| 23 | Terrassement en accotement pour surlargeur de trottoir et évacuation en décharge | M3 | 47,00 | | - |
| 24 | Fourniture et mise en œuvre de géotextile | M2 | 132,00 | | - |
| 25 | Fourniture, transport et mise en œuvre de concassé 0/80 pour structure de trottoir | M3 | 47,00 | | - |
| MONTANT TOTAL H.T. | | | | | - |
| TVA à 20 % | | | | | - |
| MONTANT TOTAL T.T.C. | | | | | - |

A _____, le _____,

L'entreprise,

Le maître d'ouvrage,